แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน งานขุดลอกแหล่งน้ำ แบบเลขที่

สถานที่ดำเนินการก่อสร้างชลประทาน บ้าน หินเหล็กไฟ หมู่ที่ 18 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ **ชื่อแหล่งน้ำ** สระน้ำบ้านหินเหล็กไฟ

ปริมาณงาน ขนาดปากสระขุดลอกพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,720 ตารางเมตร มีความลึกโดยเฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,970 ลบ.ม. ความลาดเอียง 1 : 2

ตามแบบ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

ประมาณราคาโดย นายสุนทร สีดา **ตำแหน่ง** นายช่างโยธาปฏิบัติงาน **กำหนดราคากลางเมื่อวันที่** 19 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ **ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์** 20.00-20.99 **บาท/ลิตร**

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตร ที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวม เงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	งานปรับเกลี่ยสภาพเดิม		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานขุดลอก								
	- ค่าขุดลอกด้วยรถขุดพร้อมขนดินทิ้ง		13,970.00	ลบ.ม.	27.33	381,800.10	1.3266	36.26	506,496.01
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		1	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00
					รวมเงินค่างาน	384,800.10			509,496.01
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	500,000.00

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

1. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ถอดรูปแบบรายการตามหลักวิชาการ และประเมินราคาค่าก่อสร้าง คำนวณโดยใช้ราคาวัสดุ ราคาอ้างอิงจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์และราคาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
2. การคิดคำนวณราคาค่าก่อสร้างวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าFactor F ถูกต้องตามข้อกำหนด
3. ราคาค่าก่อสร้างเกินวงเงินงบประมาณเนื่องจากค่าเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลง เห็นควรปรับลดราคาตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา
(นายสุนทร สีดา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ศิรพัชรางกูร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(จ่าเอกพรชัย สีหานาม)
รอง ปลัด อบต.

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายปุริน ละเมียดดี)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ