แบบสรุปราคากลางก่อสร้างงานชลประทาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน งานขุดลอกแหล่งน้ำ แบบเลขที่

สถานที่ดำเนินการก่อสร้างชลประทาน บ้าน ด่าน หมู่ที่ 19 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ **ชื่อแหล่งน้ำ** หนองบัว

ปริมาณงาน ขนาดปากสระขุดลอกพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร มีความลึกโดยเฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,430 ลบ.ม. ความลาดเอียง 1 : 2

ตามแบบ อบต. กำหนด วางท่อระบายคสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุดๆละ 2 แถวๆละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาโดย นายสุนทร สีดา **ตำแหน่ง** นายช่างโยธาปฏิบัติการ **กำหนดราคากลางเมื่อวันที่** 23 **เดือน** มีนาคม **พ.ศ.** 2559

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ **ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง** 22.00-22.99 **บาท/ลิตร**

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตร ที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวม เงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	งานปรับเกลี่ยสภาพเดิม		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานขุดลอก								
	- ค่าขุดลอกด้วยรถขุดพร้อมขนดินทิ้ง		13,430.00	ลบ.ม.	27.82	373,622.60	1.3266	36.91	495,647.74
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.								
	- ค่าวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 x 1.00 ม.		14.00	ท่อน	711.00	9,954.00	1.2726	904.82	12,667.46
					รวมเงินค่างาน	383,576.60			508,315.20
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	508,315.00

ตัวอักษร (ห้าแสนแปดพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

1. คณะกรรมการการกำหนดราคากลางได้ถอดแบบรายการตามหลักวิชาการ และประเมินราคาค่าก่อสร้าง คำนวณโดยใช้ราคาวัสดุ ราคาอ้างอิงจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์และราคาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
2. การคำนวณราคาค่าก่อสร้างวัสดุ ค่าแรงงาน Factor F ถูกต้องตามกำหนด
3. ราคาก่อสร้างเกินวงเงินงบประมาณเนื่องจากค่าเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลง เห็นควรปรับลดราคาตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายสุนทร สีดา)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ศิรพัชรางกูร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาววารี หลวงนา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ กรรมการ
(นางอภิชนันท์ ชาญนรา)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ