แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน งานขุดลอก **แบบเลขที่**

สถานที่ดำเนินการก่อสร้างชลประทาน บ้าน บอน **หมู่ที่** 4 **ตำบล** กระโพ **อำเภอ** ท่าตูม **จังหวัด** สุรินทร์ **คลองสาย** บอน

ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้าง 12.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000.00 เมตร มีความลึกโดยเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกเดิม 2.586 เมตร

ปริมาณดินขุด 12,600.00 ลบ.ม. ความลาดเอียง 1 : 1 วางท่อระบายน้ำ (คสล.) ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 7 แห่ง (แห่งละ 7 ท่อน)

เกลี่ยปรับแต่งคันคลองให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายโครงการ

ประมาณราคาโดย นายสุนทร สีดา **ตำแหน่ง** นายช่างโยธาปฏิบัติงาน **ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ อำเภอเมือง** 20.00-20.99 บาท/ลิตร

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ **ข้อมูลวัสดุก่อสร้างประจำเดือน** มกราคม พ.ศ 2559

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตร ที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวม เงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย บาท/หน่วย	ราคารวมเฉลี่ย ราคารวมทั้งสิ้น
1	งานถางป่า		6,000.00	ตร.ม.	2.36	14,160.00	1.3266	3.13	18,784.66
2	งานขุดลอก								
	- ค่าขุดลอกด้วยด้วยรถขุด		12,600.00	ลบ.ม.	24.84	312,984.00	1.3266	32.95	415,204.57
	- ค่าปรับเกลี่ยแต่งคันคลอง		8,000.00	ลบ.ม.	2.36	18,880.00	1.3266	3.13	25,046.21
3	งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	- ขนาด Ø 0.60 เมตร		49.00	ท่อน	726.00	35,574.00	1.2726	923.91	45,271.47
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		1	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
					รวมเงินค่างาน	384,598.00			507,306.91
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	500,000.00

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

1. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ถอดรูปแบบรายการตามหลักวิชาการ และประเมินราคาค่าก่อสร้าง คำนวณโดยใช้ราคาวัสดุ ราคาอ้างอิงจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์และราคาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
2. การคิดคำนวณราคาค่าก่อสร้างวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าFactor F ถูกต้องตามข้อกำหนด
3. ราคาค่าก่อสร้างเกินวงเงินงบประมาณเนื่องจากค่าเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลง เห็นควรปรับลดราคาตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายสุนทร สีดา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ศิรพัชรางกูร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาววารี หลวงนา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ กรรมการ
(นางอภิชนันท์ ชาญนรา)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ