

แบบเลขที่

งานชุดลอก

แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน

สถานที่ดำเนินการก่อสร้างชลประทาน บ้าน อาคูน หมู่ที่ 5 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ คลองสาย ห้วยเม็ก

ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้าง 12.00 เมตร ระยะทางยาว 900.00 เมตร มีความลึกโดยเฉลี่ย 4.00 เมตร จำนวน 7 แห่ง (แห่งละ 7 ท่อน)

ปริมาณดินชุด 12,730.00 ลบ.ม. ความลาดเอียง 1 : 1 วางท่อระบายน้ำ (คสล.) ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 7 แห่ง (แห่งละ 7 ท่อน)

เปลี่ยนแปลงต้นทุนคลองให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.กำหนด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 ป้ายโครงการ

ประมาณราคาโดย นายสุนทร สีดา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ราคาไม้เนื้อแข็งที่ อำเภอเมือง 20.00-20.99 บาท/ลิตร

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูลวัสดุก่อสร้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตร ที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวม เงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	งานตอกป่า		5,400.00	ตร.ม.	2.36	12,744.00	1.3266	3.13	16,906.19
2	งานชุดลอก - ค่าชุดลอกด้วยต้อรถชุด - ค่าปรับแก้ไขแต่งคันคลอง		12,730.00 7,200.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	24.84 2.36	316,213.20 16,992.00	1.3266 1.3266	32.95 3.13	419,488.43 22,541.59
3	งานท่อระบายน้ำ คสล. - ขนาด Ø 0.60 เมตร		49.00	ท่อน	726.00	35,574.00	1.2726	923.91	45,271.47
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		1	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00
รวมเงินค่างาน						384,523.20			
ตัวอักษร (ทำแสนบาทถ้วน)									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
									507,207.68
									500,000.00

1. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ถือรูปแบบรายการตามหลักวิชาการ

และประเมินราคาค่าก่อสร้าง คำนวณโดยใช้ราคาวัสดุ ราคาอ้างอิงจาก

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์และราคาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

2. การคิดคำนวณราคาค่าก่อสร้างวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าFactor F ถูกต้องตามข้อกำหนด

3. ราคาค่าก่อสร้างเกินงบประมาณเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

เห็นควรปรับลดราคาตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายสุนทร สีดา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ศิริพัชรังกูร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(จำเริญพรชัย สีทานาม)

รอง ปลัด อบต.

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายปรีดี ละเมียดดี)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ